

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3176P Zygmuntowo - Świętne - Etap IV				
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:		
1		- wykorytowanie (szerokość koryta 5,00m) o głębokości do 10 cm wraz z wywozem gruntu na odkład na składowisko wykonawcy, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję nawierzchni	m ²	5 000,00
2		- profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej.	m ²	4 500,00
	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:		
3		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu dla konstrukcji nawierzchni	m ²	5 000,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D.05.03.27	Nawierzchnie z destruktu asfaltowego:		
4		-załadunek destruktu (materiał pochodzi od Zamawiającego) na samochody samowyładowcze, transport destruktu na odległość do 40km, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie warstwy z destruktu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m ²	9 500,00
	D.05.03.09	Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalone:		
5		-wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni	m ²	9 500,00